

## Great Yarmouth Outer Harbour Project, UK July 2007 – August 2011

Great Yarmouth was lange tijd een belangrijke visserij haven. De ontwikkeling en uitvoering van het Great Yarmouth Outer Harbour Project was van essentieel belang bij het handhaven van de commerciële ontwikkeling van de stad. De nieuwe haven is ontworpen voor schepen van meer dan 200 meter lengte met een diepgang tot 10 meter.

Een groot deel van de het werk was het plaatsen van meer dan 850.000 ton breuksteen dat werd aangevoerd vanuit Noorwegen. Deze rots werd gebruikt voor het bouwen van de 1.400 meter lange golfbrekers die de nieuwe haven omsluiten en beschermen.



Voor ABEKO begon het werk met het droog plaatsen van de rots middels vrachtwagens en hydraulische kranen.

Het onderwater plaatsen van de rots werd daarna overgenomen door de Abeko Server 3, deze hydraulische kraan bevestigd op een speciaal daarvoor ingericht ponton met spudpalen heeft de golfbrekers afgewerkt tot aan de haven hoofden.

